



Avenida Eva Perón 5200, Rafael Castillo, partido de La Matanza  
Provincia de Buenos Aires  
C.U.I.T.: 30-71508740-1IVA: Exento

## PEDIDO DE COTIZACIÓN LICITACIÓN

Número **22** Año **2021**

*Ref.: Adecuación y remodelación de sectores existentes para la creación de quirófanos, TPR y neonatología para este "Hospital Dr. René Favaloro" SAMIC*

**Se recibirán Ofertas hasta el 22 de diciembre de 2021 a las 12 hs. En la sede de la oficina de compras y contrataciones de este Hospital.**

**APERTURA: 22 DE DICIEMBRE DE 2021, A LAS 12 HS.**

**SEÑOR PROVEEDOR:** Solicitamos a Usted cotizar la provisión de los siguientes elementos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. **El precio cotizado deberá ser final, expresado en PESOS e incluir IVA,** revistiendo el "Hospital Dr. René Favaloro" SAMIC el carácter de Exento.

Reng	Item	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	1.1	Obra de conversión del área de Neonatología actual a dos Quirófanos. Según especificaciones técnicas descriptas en el PBCP.		
	1.2	Obra de conversión de 5 habitaciones a dos salas de TPR y servicio de Neonatología. Según especificaciones técnicas descriptas en el PBCP		
Total Oferta				

**Aceptación de Condiciones:** La presentación de su oferta implica el conocimiento y aceptación de las condiciones de contratación que se describen en los PBCP y demás documentos de la contratación, como así también a las disposiciones generales aplicables.

**ESTE ESTABLECIMIENTO NO SE HARÁ RESPONSABLE POR GASTOS ADICIONALES A LOS COTIZADOS, TALES COMO FLETES, IMPUESTOS, TASAS, ETC.**

**NOTA:** EL presente Pedido de Cotización deberá resultar suscrito en todas sus páginas por parte del representante societario con facultades suficientes a tal fin en carácter de declaración jurada.

FIRMA	
NOMBRE Y APELLIDO	
CARGO	
Nº D.N.I.	
LUGAR Y FECHA	

**Anexo de cómputo y presupuesto de obra**

**Item 1.1**

ITEM	DESCRIPCION	U.M	COMPUTO	Precio Unitario	Precio Total
<b>1</b>	<b>Preliminar</b>				
01.0 1	Obrador Protecciones y vallado/alquiler de escalera andamio	gl	1		
<b>2</b>	<b>Demoliciones</b>				
2.01	Demoliciones varias mampostería de pasillo y perimetral a salas y retiro de carpinterías	m2	84,93		
2.01	Demolición de tabiques y retiro de carpinterías en sector de salas	gl	1		
2.03	Demolición de azulejos, zócalos y pisos	gl	1		
2.04	Demolición de tabiques para apertura de vanos o modificación de aberturas	gl	1		
2.05	Retiro de mesadas	u	3		
<b>3</b>	<b>Tabiques</b>				
3.01	Ejecución de tabiques de durlock en baño	m2	2		
3.02	Modificación de tabique para colocación de puertas en Observación, quirófanos, Recepción,	gl	1		
3.03	Ejecución de tabique de durlock en oficina	m2	7,2		
3.04	Ejecución de tabique de durlock en transf.	m2	6		
3.05	Ejecución de tabique en office limpio	m2	3		
3.06	Ejecución de tabique de durlock en quirófanos	m3	19		
3.07	Reparación de cielorrasos	gl	1		
<b>4</b>	<b>Carpinterías</b>				
4.01	Esmerilados de vidrios interiores y exteriores	gl	1		
4.02	Provisión y colocación de puerta en Observación	u	1		
4.03	Provisión y colocación de puerta en Recepción	u	1		
4.04	Provisión y colocación puerta doble (quirófanos)	u	2		
4.05	Provisión y colocación puerta (quirófano)	u	1		
4.06	Provisión y colocación puerta (oficina)	u	2		
4.07	Provisión y colocación tolva (recepción)	u	1		
4.08	Provisión y colocación puerta (baño)	u	1		
4.09	Provisión y colocación puerta transferencia de camillas	u	1		
<b>5</b>	<b>Gases Medicinales</b>				
5.01	Retiro de 16 columnas de gases medicinales	gl	1		

5.02	Instalación de columnas de gases medicinales en quirófano (cant. 2). Modificación de instalación	gl	1		
5.03	Instalación de cabeceras de cama (gases medicinales, retiradas de internación) para Observación (cant. 2) con tendido de cañería	gl	1		
<b>6</b>	<b>Instalación termomecánica</b>				
6.01	Modificación de equipos de aire en sector quirófano con aire filtrado	gl	1		
<b>7</b>	<b>Instalación Eléctrica</b>				
7.01	Modificación y adecuación de instalación eléctrica	gl	1		
7.02	Provisión y colocación de lámparas cialíticas	u	2		
<b>8</b>	<b>Instalación Sanitarias</b>				
8.01	Provisión y colocación de mesada de acero inoxidable con 2 bachas para lavado de manos, con grifería automática (incluye inst. de agua fría y caliente y desagüe cloacal)	u	1		
<b>9</b>	<b>Pintura</b>				
9.01	Epoxi al agua sobre tabiques	m2	260		
<b>10</b>	<b>Pisos y revestimientos</b>				
10.0 1	Pisos vinílico	m2	72		
10.0 2	Zócalos sanitarios en quirófanos	ml	48		
10.0 3	Revestimiento vinílico en quirófanos	m2	142		
<b>11</b>	<b>Limpieza de obra</b>				
11.0 1	Limpieza diaria	dia	60		
				<b>Total Oferta</b>	

### Item 1.2

ITEM	DESCRIPCION	U.M.	COMPUTO	Precio Unitario	Precio Total
<b>1</b>	<b>Preliminar</b>				
01.01	Obrador Protecciones y vallado / alquiler de escalera andamio	gl	1		
<b>2</b>	<b>Demoliciones</b>				
02.01	Demoliciones varias y retiro	gl	1		
<b>3</b>	<b>Habitaciones</b>				
	<b>TPR 1 TPR2</b>				
3.01	Retiro de cabecera de cama (gases medicinales)	u	2		
3.02	Reubicación de cabecera de cama gases medicinales en centro de muro	u	2		

3.03	Reparación de tabique de durlock intervenido	gl	1		
3.04	Provisión y colocación de mesada de acero inoxidable con pileta y grifería, mueble bajo (Incluye instalación de agua fría y caliente y desagüe cloacal)	u	1		
3.05	Provisión y colocación de frente de placard	u	2		
<b>LACTARIO - BAJA NEO - FRACCIONAMIENTO - AISLAMIENTO</b>					
3.06	Demolición de tabique	m2	4,8		
3.07	Ejecución de tabique de durlock	m2	26		
3.08	Provisión y colocación de puerta - aislamiento	u	1		
3.09	Instalación eléctrica (boca iluminación y artefacto)	gl	1		
3.10	Trasladado y colocación (aislamiento - columna de gases medicinales)	gl	1		
3.11	Provisión y colocación de frente de placard	u	2		
3.12	Provisión y colocación de lavatorio y grifería, (Incluye instalación de agua fría y caliente y desagüe cloacal) (lactario- aislamiento-Baja Neo)	u	3		
3.13	Adecuación inst. termomecánica (filtro hepa) aislamiento	gl	1		
<b>MEDIA NEO-ALTA NEO-HABITACIÓN MÉDICOS</b>					
3.13	Instalación de columnas de gases medicinales (Media Neo -alta Neo) cantidad total 9 unidades	gl	1		
3.15	Provisión y colocación de lavatorio y grifería, (Incluye instalación de agua fría y caliente y desagüe cloacal) (lactario- aislamiento-Baja Neo)	u	2		
3.16	Provisión y colocación de puerta de vidrio (Media y Alta Neo)	u	1		
3.17	Provisión y colocación Carpintería Vidrio fijo (Media y Alta Neo)	u	1		
3.18	Provisión y colocación de frente de placard	u	3		
<b>ESTACIÓN ENFERMERÍA - ESTAR MÉDICO</b>					
3.19	Provisión y colocación de mesada de acero Inoxidable con Pileta y grifería - Mueble bajo mesada (4,05 ml)	u	1		
3.20	Provisión y colocación de mesada de acero Inoxidable con Pileta y grifería - Mueble bajo mesada (1,11 ml)	u	1		
3.21	Provisión y colocación de frente de placard	u	2		
<b>CIRCULACIÓN</b>					
3.22	Ejecución de tabique de durlock	u	1		
3.22	Provisión y colocación de puerta de acceso con control de acceso (huella)	u	1		

3.23	Provisión y colocación de lavatorio y grifería, (Incluye instalación de agua fría y caliente y desagüe cloacal)	u	2		
<b>4</b>	<b>Pintura</b>				
4.01	Látex al agua sobre tabiques	m2	530		
<b>5</b>	<b>Instalación Eléctrica</b>				
5.1	Adecuación instalación eléctrica	gl	1		
5.2	Trabajos varios -iluminación - módulos	gl	1		
<b>6</b>	<b>Limpieza de obra</b>				
6.1	Limpieza diaria	dia	60		
				<b>Total Oferta</b>	